

## **Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung**

voraussichtlicher Auftragswert ab 25.000 € netto

Auftraggeber: Ortsgemeinde Jugenheim, Schulstraße 3, 55270 Jugenheim

Fachabteilung: Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Zentrale Vergabestelle,  
Pariser Straße 110, 55268 Nieder-Olm, Tel. 06136/69-172,  
Fax: 06136/69-16 172, E-Mail: [vergabestelle@vg-nieder-olm.de](mailto:vergabestelle@vg-nieder-olm.de)

Bauvorhaben: energetische Modernisierung und Instandsetzung des Daches  
evangelischer Kindergarten Martin Luther King

Ort der Ausführung: Jugenheim

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:

### **Trockenbauarbeiten**

ca. 100 m<sup>2</sup> Herstellung der luftdichten Ebene nach DIN 4108-7 mit Hochleistungs-Dampfbremse und Luftdichtungsbahn, feuchtevariable mit Gittergelege armierte Dampfbremse- und Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis 25 m) mit europäischer technischer Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm liefern und nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

ca. 125 m<sup>2</sup> Deckenbekleidung mit Metallunterkonstruktion und einlagiger Beplankung aus 12,5 mm Gipskartonbauplatte. Systemaufbau Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit Direktabhängiger 120 mm für CD60-27 Tragprofile und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Beplankung aus GKB nach DIN 18180 bzw. Typ A nach DIN EN 520. Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2. Deckenbalken-Achsabstand ca. 50 bis 62,5 cm Deckenhöhe ca. 2,50 m ab OK FFB Abhängehöhe: ca. 10 cm

ca. 125 m<sup>2</sup> Oberflächengüte Q3, auf die bauseitig vorhandene Standardverspachtelung (Q2) herstellen, anschließend liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung auf Arylatbasis.

ca. 125 m<sup>2</sup> Malervlies, weiß pigmentiert, liefern und tapezieren, auf Stoß oder Doppelschnitt, für Deckenflächen im Innenbereich mit gebrauchsfertigem, transparentem, lösemittel- und weichmacherfreiem, emissionsarmem und schadstoffgeprüftem Dispersionskleber

ca. 125 m<sup>2</sup> Liefern und Auftragen einer gut deckenden, seidenmatten, desinfektionsmittelbeständigen Acrylatfarbe, Nassabriebklasse 1, Deckvermögen Klasse 2 nach EN 13300 als Zwischen- und Schlussbeschichtung. Lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm. Farbton: weiß

Ausführungszeitraum: ab 40. KW 2023